

Поточний ремонт господарських та технічних приміщень їдальні середньої загальноосвітньої школи №98 м. Львова, за адресою: м. Львів, вул. Кирила Трильовського, 12

**код 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи
за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника**

На виконання постанови КМУ від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» у зв'язку із необхідністю проведення закупівлі з поточного ремонту господарських та технічних приміщень їдальні середньої загальноосвітньої школи №98 м. Львова, за адресою: м. Львів, вул. Кирила Трильовського, 12, код 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника для потреб Середньої загальноосвітньої школи №98 м. Львова забезпечити оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення на власному веб-сайті.

1. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:

- Поточний ремонт господарських та технічних приміщень їдальні середньої загальноосвітньої школи №98 м. Львова, за адресою: м. Львів, вул. Кирила Трильовського, 12
ДК 021: 2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду послуг – замовник здійснює закупівлю послуги з поточного ремонту господарських та технічних приміщень їдальні середньої загальноосвітньої школи №98 м. Львова, за адресою: м. Львів, вул. Кирила Трильовського, 12, у зв'язку із незадовільним станом, зносом та для безпечного переміщення працівників школи, для безпечного зберігання продуктів харчування у школі, належного санітарно-технічного стану господарських та технічних приміщень їдальні школи.

**Детальний опис предмета закупівлі, інформація про технічні,
якісні та кількісні характеристики**

Місце надання послуг: м. Львів, вул. Кирила Трильовського, 12

Строк надання послуг: кінцевий строк надання послуг не пізніше 31 грудня 2024 року.
Допускається дострокове виконання робіт.

Умови оплати: Розрахунки Замовником проводяться тільки за фактично виконані послуги у термін протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту підписання Замовником представлених Підрядником належно оформлених актів наданих послуг (форма №КБ-2в) та довідки (форма №КБ-3).

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Відділ №1. ОВОЧЕВИЙ ЦЕХ			
	Розділ №1. Стіни			
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	22,3	
2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель,	м2	22,3	

	площа відбивання в одному місці більше 5 м2			
3	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	14,5	
4	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	7	
5	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	5,92	
6	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	22,3	
7	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь "Бетонконтактом"	м2	14,5	
8	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	10,3	
9	Штукатурка Knauf Rotband	кг	82,4	
10	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	10,8	
11	Армування сіткою стін та відкосів у середині приміщень	м2	34,076	
12	Армована сітка з лугостійкого скловолокна SILTEK	м2	37,4836	
13	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	31,1	
14	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	31,1	
15	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	31,1	
16	Акрилова шпаклівка Ceresit СТ 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	1,555	
17	Фарба водоемульсійна миюча для громадських приміщень	кг	19,593	

1	2	3	4	5
18	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	11,2	
19	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	11,413	
	Розділ №2. Стеля			
20	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	13,2	
21	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	13,2	
22	Штукатурка Knauf Rotband	кг	52,8	
23	Армування стель склосіткою	м2	13,2	
24	Армована сітка з лугостійкого скловолокна SILTEK	м2	14,52	
25	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	13,2	
26	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	13,2	
27	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	13,2	
	Розділ №3. Підлога			
28	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	13,2	
29	(Демонтаж) Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	м3	0,06	
30	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	13,2	
31	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу (бортик під обладнання)	м	3	
32	Поребрик	м	3	
33	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	13,2	
34	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (загальна 20 мм)	м2	13,2	
35	Стяжка для підлоги Polimin LC-2.	кг	475,2	
36	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	13,2	
37	Улаштування плінтусів шириною 120 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,52	
38	Плитки керамічні для підлог	м2	14,076	

	Розділ №4. Прорізи			
39	Знімання налічників	м	4,8	
40	Знімання дверних полотен	м2	1,6	
41	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
42	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,7	
43	Монтажна піна під пістолет високоеластична Soudal FlexiFoam Gun 750 мл	шт	0,5	
44	Турбошурупи, 7,5x152 мм	шт	7	
45	Блоки дверні , металопластикові площа менше 2м2	м2	1,7	
46	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	4,8	
47	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	1,2	
	Розділ №5. Сантехнічні роботи			
48	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	2,1	

1	2	3	4	5
49	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 100 до 150 мм	м	1,2	
50	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	14,3	
51	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	10,8	
52	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180x3 мм	шт	1	
53	Знімання трапів чавунних	шт	1	
54	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	22	
55	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	22	
56	Крани з "американкою", діаметр 15 мм	шт	1	
57	Крани з "американкою", діаметр 20 мм	шт	1	
58	Кран вентиляний для підключення сантехприладів кутовий Albertoni 1/2" x 1/2"	шт	14	
59	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 15 мм	шт	1	
60	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	9	
61	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 50 мм	м	9	
62	Хомут на трубу металевий з гумовою прокладкою Ду 50	шт	11	
63	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	4,2	
64	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	4	
65	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм	м	4,2	
66	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	2	
67	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
68	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	1	
69	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	м	22	
70	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	22	
71	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м ³	шт	1	

72	Бойлер електричний (раніше демонтований)	шт	1	
73	Установлення мийок на одне відділення	к-т	6	
74	Мийки з нержавійки (матеріал Замовника)	шт	6	
75	Заміна сифонів	шт	6	
76	Сифони для мийок	шт	6	
77	Змішувачі для мийок з поворотним корпусом, однією рукояткою та аератором	комплект	6	
Розділ №6. Електромонтажні роботи				
78	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	4	
79	(Демонтаж) Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	1	
80	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	3	
81	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	м	15,6	
82	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	15,6	
83	Провід ВВГнгд, переріз 3х2,5 мм ²	м	15,6	
84	Коробка універсальна, марка УК-Р-0,5-30	шт	6	

1	2	3	4	5
85	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	15,6	
86	Вимикач одноклавішний заглибленого типу при схованій проводці	шт	2	
87	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	шт	6	
88	Рамка подвійна для вимикачів, розеток	шт	4	
89	Коробка монтажна	шт	8	
90	Вимикач одноклавішний заглибленого типу	шт	2	
91	Розетка штепсельна для прихованої проводки	шт	6	
92	Монтаж світильників ЛЕД лінійних	шт	3	
93	Світильники ЛЕД лінійний	шт	3	
94	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	1	
95	Пускач магнітний (раніше демонтований)	шт	1	
	ОБЛАДНАННЯ			
96	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги з круглої сталі діаметром 8 мм	м	28	
	Розділ №7. Інші роботи			
97	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2	1,35	
98	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	0,8	
99	Навантаження сміття вручну	т	2,76	
100	Перевезення сміття до 15 км	т	2,76	
	Відділ №2. Коридор			
	Розділ №1. Стіни			
101	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	69,12	
102	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	1,1	
103	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	29	
104	Штукатурка Ceresit цементно - вапняна	кг	1023,4	
105	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь "Бетонконтактом"	м2	48	
106	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	51,35	

107	Штукатурка Knauf Rotband	кг	410,8	
108	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	48	
109	Армування сіткою стін та відкосів у середині приміщень	м2	99,22	
110	Армована сітка з лугостійкого скловолокна SILTEK	м2	109,142	
111	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	99,22	
112	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	99,22	
113	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	56,5554	
114	Декоративна штукатурка баранець Feidal Silikonharz Kratzputz 1,5 мм	кг	386,958	
115	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	99,22	
116	Фарба водоемульсійна миюча для громадських приміщень	кг	62,5086	
	Розділ №2. Стеля			

1	2	3	4	5
117	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	27,5	
118	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	17,5	
119	Штукатурка Knauf Rotband	кг	110	
120	Армування стель склосіткою	м2	27,5	
121	Армована сітка з лугостійкого скловолокна SILTEK	м2	30,25	
122	Ішпаклювання стель мінеральною ішпаклівкою	м2	27,5	
123	Додавати на 1 мм зміни товщини ішпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	27,5	
124	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	27,5	
	Розділ №3. Підлога			
125	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	27,52	
126	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	27,52	
127	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	27,52	
128	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (загальна 50 мм)	м2	27,52	
129	Стяжка для підлоги Polimin LC-2.	кг	2476,8	
130	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	27,52	
131	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	2,77	
132	Плитки керамічні для підлог	м2	30,8958	
	Розділ №4. Прорізи			
133	Знімання наличників	м	11,8	
134	Знімання дверних полотен	м2	7,98	
135	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
136	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,4	
137	Монтажна піна під пістолет високоеластична Soudal FlexiFoam Gun 750 мл	шт	1,2	
138	Турбошурупи, 7,5х152 мм	шт	24	
139	Блоки дверні , металопластикові площа меньше 2м2	м2	5,4	

140	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	19,9	
	Розділ №5. Сантехніка			
141	Розбирання вентиляційних коробів з плит	м2	7	
	Розділ №6. Електромонтажні роботи			
142	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	18	
143	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	5	
144	Вимикач одноклавішний заглибленого типу прихований проводці	шт	9	
145	Коробка монтажна	шт	9	
146	Вимикач одноклавішний заглибленого типу	шт	9	
147	Монтаж світильників LED лінійних	шт	5	
148	Світильники LED лінійний	шт	5	
149	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
150	Корпус накладний пластиковий Hager	шт	1	
151	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	8	
152	Автоматичний вимикач, (раніше демонтований)	шт	6	

1	2	3	4	5
153	Автоматичний вимикач, 16А	шт	1	
154	Автоматичний вимикач, трьохфазний 16А	шт	1	
	ОБЛАДНАННЯ			
	Відділ №3. Кімната персоналу			
	Розділ №1. Стіни			
155	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	16,5	
156	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	16,5	
157	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	11,1	
158	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	5,1	
159	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	5,93	
160	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	16,5	
161	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь "Бетонконтактом"	м2	11,1	
162	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	11,1	
163	Штукатурка Knauf Rotband	кг	88,8	
164	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	15,6	
165	Армування сіткою стін та відкосів у середині приміщень	м2	32,7	
166	Армована сітка з лугостійкого скловолокна SILTEK	м2	35,97	
167	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	32,7	
168	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	32,7	
169	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	32,7	
170	Акрилова шпаклівка Ceresit СТ 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	1,635	
171	Фарба водоемульсійна миюча для громадських приміщень	кг	20,601	
	Розділ №2. Стеля			
172	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від	м2	9,4	

	вапняної фарби			
173	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	8,61	
174	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	9,4	
175	Штукатурка Knauf Rotband	кг	37,6	
176	Армування стель склосіткою	м2	9,4	
177	Армована сітка з лугостійкого скловолокна SILTEK	м2	10,34	
178	Ішпаклювання стель мінеральною ішпаклівкою	м2	9,4	
179	Додавати на 1 мм зміни товщини ішпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	9,4	
180	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	9,4	
	Розділ №3. Підлога			
181	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	9,6	
182	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	9,6	
183	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	9,6	

1	2	3	4	5
184	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (загальна 30 мм)	м2	9,6	
185	Стяжка для підлоги Polimin LC-2.	кг	518,4	
186	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	9,6	
187	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,1	
188	Плитки керамічні для підлог	м2	10,914	
	Розділ №4. Прорізи			
189	Знімання наличників	м	4,9	
190	Знімання дверних полотен	м2	1,64	
191	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
192	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,64	
193	Монтажна піна під пістолет високоеластична Soudal FlexiFoam Gun 750 мл	шт	0,5	
194	Турбошурупи, 7,5х152 мм	шт	6	
195	Блоки дверні , металопластикові площа менше 2м2	м2	1,64	
196	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	4,9	
197	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	0,735	
	Розділ №5. Електромонтажні роботи			
198	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	3	
199	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	2	
200	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	5,6	
201	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	5,6	
202	Провід ВВГнгд, переріз 3х2,5 мм2	м	5,6	
203	Коробка універсальна, марка УК-Р-0,5-30	шт	3	
204	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	5,6	
205	Вимикач одноклавішний заглибленого типу при схованій проводці	шт	1	
206	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій	шт	4	

	проводці			
207	Рамка подвійна для вимикачів, розеток	шт	2	
208	Коробка монтажна	шт	5	
209	Вимикач одноклавішний заглибленого типу	шт	1	
210	Розетка штепсельна для прихованої проводки	шт	4	
211	Монтаж світильників ЛЕД лінійних	шт	2	
212	Світильники ЛЕД лінійний	шт	2	
	Розділ №6. щитова			
213	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	20	
214	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	6	
215	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
216	Корпус накладний металевий на 48 модулів	шт	1	
217	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	м	25	
218	Кабель ВВГнг 1x10 1x10мм2	м	10,1	
219	Кабель ВВГнг 1x10 1x5мм2	м	15,15	
220	Блок розподільчий (вхід 1*(10-70, / вихід 6*(2,5-16)	шт	8	
221	Клемна колодка 45А	шт	10	
222	DIN рейка для модульних вимикачів 0,5м	шт	2	

1	2	3	4	5
223	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	20	
224	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	6	
225	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	шт	2	
226	Автоматичний вимикач ЕТІ ЕВ2S 40/3LF 3P 40А 16кА	шт	2	
227	Автоматичний вимикач, (раніше демонтований)	шт	26	
228	Прокладання коробів металевих	м	1,7	
229	Короб захистний металевий з кришкою 50*300мм	шт	1	
	Розділ №7. Інші роботи			
230	(Демонтаж) Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	3,45	
	Відділ №4. Душова			
	Розділ №1. Стіни			
231	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	9,5	
232	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	9,5	
233	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	4,85	
234	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	9,5	
235	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь "Бетонконтактом"	м2	4,85	
236	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	4,85	
237	Штукатурка цементна Полімін ІІІЦ-2	кг	71,295	
238	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	13,44	
239	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	13,5744	
	Розділ №2. Стеля			
240	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	1,54	
241	Дюбель 60х40 мм	шт.	14	

242	Підвіси в комплекті	шт	4	
243	Профілі металеві оцинковані 60/27 0,6мм	м	3	
244	Профілі металеві оцинковані 28/27 0,6мм	м	5,2	
245	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	1,54	
246	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	1,54	
247	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,54	
248	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,54	
	Розділ №3. Підлога			
249	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	1	
250	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	1,54	
251	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	2,2	
252	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	17,6	
253	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	1,54	

1	2	3	4	5
254	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (загальна 30 мм)	м2	1,54	
255	Стяжка для підлоги Polimin LC-2.	кг	83,16	
256	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	1,54	
257	Плитки керамічні для підлог	м2	1,5708	
	Розділ №4. Електромонтажні роботи			
258	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	1	
259	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	1	
260	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	4,8	
261	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	4,8	
262	Провід ВВГнгд, переріз 3х2,5 мм2	м	4,8	
263	Коробка універсальна, марка УК-Р-0,5-30	шт	1	
264	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	4,8	
265	Вимикач одноклавішний заглибленого типу при схованій проводці	шт	2	
266	Рамка подвійна для вимикачів, розеток	шт	1	
267	Коробка монтажна	шт	2	
268	Вимикач одноклавішний заглибленого типу	шт	2	
269	Монтаж світильників ЛЕД	шт	1	
270	Лампа ЛЕД	шт	1	
271	Світильники вологозахисний	шт	1	
	Розділ №5. Сантехніка			
272	Демонтаж піддонів душових чавунних	к-т	1	
273	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	2	
274	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	2	
275	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 50 мм	м	2	
276	Хомут на трубу металевий з гумовою прокладкою Ду 50	шт	2	
277	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в бетонних перекриттях	шт	1	
278	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3 (30л.)	шт	1	
279	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1	шт	1	

	м3 (100л.)			
280	Бойлер електричний	шт	1	
281	Установлення піддонів душових сталевих	к-т	1	
282	Піддони душові сталеві емальовані мілкі ПМС-2 з вирівнювачем електричних потенціалів, розмір 800х800х158 мм	шт	1	
283	Установлення основи під душовий піддон	м	3,2	
284	Установлення змішувачів	шт	1	
285	Змішувачі для душу (стійка)	комплект	1	
286	Установлення полиць	шт	1	
287	Полички туалетні П-Т скляні кутові, на двох кронштейнах з гальванопокрыттям, з обідком	шт	1	
288	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	шт	4	
289	Вішалки-гачки з гальванопокрыттям,	шт	3	
290	Штора для душу	шт	1	
	ВЕНТИЛЯЦІЯ			
291	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 110 мм	шт	2	

1	2	3	4	5
292	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 110 мм (500мм)	шт	1	
293	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	1	
294	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм	м2	0,2	
295	Канал круглий Вентс 100мм	м	0,5	
296	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	1,62	
297	Канал плоский Вентс 120х60	м	4,5	
298	Перехід для повітропроводів (плоский/круглий)	шт	2	
299	Кріплення для повітропроводів	шт	5	
300	З'єднувач каналів Вентс	шт	3	
301	Установлення клапанів пелюсткових	клапан	1	
302	Клапани вентиляційні з решіткою	шт	1	
303	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
304	Вентилятори витяжні	шт	1	
	Розділ №6. Інші роботи			
305	Навантаження сміття вручну	т	8,454	
306	Перевезення сміття до 15 км	т	8,454	

Учасником надаються послуги з використанням матеріалів, що передбачені в технічному завданні або еквівалентними. Матеріали повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ, ГОСТ та чинному законодавству.

3. Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення:

- Очікувана вартість закупівлі становить - 690 762,00 грн. (Шістсот дев'яносто тисяч сімсот шістдесят дві грн. 00 коп.) без ПДВ.

Вартість поточного ремонту визначається на підставі відповідних ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи, за умов відповідності технології, складу робіт, що виконуються, та витрат ресурсів, врахованих зазначеними нормами.

4. Підстави для проведення закупівлі:

- Необхідність підтримання належного стану господарських та технічних приміщень їдальні середньої загальноосвітньої школи №98 м. Львова, за адресою: м. Львів, вул. Кирила Трильовського, 12.

- Відповідність вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 зі змінами.

5. Обґрунтування вибору процедури закупівлі:

Відкриті торги з особливостями, оскільки очікувана вартість перевищує 200 000 грн.

Уповноважена особа



(підпис, мп)

Віталій ГОРБЯК