

Поточний ремонт санвузла в приміщенні другого поверху середньої загальноосвітньої школи №98 м. Львова, за адресою: м. Львів, вул. Кирила Трильовського, 12

**код 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи
за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника**

На виконання постанови КМУ від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» у зв'язку із необхідністю проведення закупівлі з поточного ремонту санвузла в приміщенні другого поверху середньої загальноосвітньої школи №98 м. Львова, за адресою: м. Львів, вул. Кирила Трильовського, 12, код 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника для потреб Середньої загальноосвітньої школи №98 м. Львова забезпечити оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення на власному веб-сайті.

1. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:

- Поточний ремонт господарських та технічних приміщень їдальні середньої загальноосвітньої школи №98 м. Львова, за адресою: м. Львів, вул. Кирила Трильовського, 12
ДК 021: 2015 - 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи

2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду послуг – замовник здійснює закупівлю послуги з поточного ремонту санвузла в приміщенні другого поверху середньої загальноосвітньої школи №98 м. Львова, за адресою: м. Львів, вул. Кирила Трильовського, 12, у зв'язку із незадовільним станом, зносом та для належного санітарно-технічного стану санвузла в приміщенні другого поверху школи.

**Детальний опис предмета закупівлі, інформація про технічні,
якісні та кількісні характеристики**

Місце надання послуг: м. Львів, вул. Кирила Трильовського, 12

Строк надання послуг: кінцевий строк надання послуг не пізніше 31 грудня 2024 року.
Допускається дострокове виконання робіт.

Умови оплати: Розрахунки за виконані послуги здійснюються у безготівковій формі по факту надання послуг на підставі наданих Виконавцем актів приймання-передачі наданих послуг протягом 15 календарних днів.

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	<u>Стеля</u>		
1	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	15,32
2	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	14,24
3	Плита підвісної стелі Armstrong Ecomin Retail Board KCS 600x600x12 мм	шт	42
	<u>Стіни</u>		
4	Знімання налічників	м	5,1
5	Знімання дверних полотен	м2	5,22
6	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1
7	Ремонт вузьких дверних коробок в дерев'яних стінах із зніманням полотен	шт	1

8	Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або погрунтованій поверхні заповнень дверних прорізів за 2 рази	м2	4,54
9	Розбирання цегляних перегородок	м3	1,475
10	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	35,1
11	Демонтаж коробів обшивки каналізаційних труб гіпсокартонними листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	4,27
12	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	34,74
13	Улаштування коробів обшивки каналізаційних труб гіпсокартонними листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	4,29
14	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	5,24
15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від старої фарби	м2	18,57
16	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	3,9
17	Безпідне накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	23,81
18	Безпідне накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (+2 мм)	м2	23,81
19	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м2	23,81
20	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	35,68
21	Плитка облицювальна 300х600мм	м2	36,04
22	Клей для плитки Ceresit CM-12	кг	234,26
23	Грунтівка СТ17	л	7,21
24	Фуга CE-40 Aguastatic	кг	14,63
	<u>Підлога</u>		
25	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	15,32
26	Демонтаж цементної стяжки товщиною 80 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (пониження рівня підлоги до рівня підлоги коридору)	м2	15,32
27	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 10 мм	м2	15,32
28	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	15,32
29	Плитка для підлоги 470х470мм	м2	15,63
30	Клей для плитки Ceresit CM-12	кг	99,58
31	Грунтівка СТ17	л	3,06
32	Фуга CE-40 Aguastatic	кг	6,22
	<u>Сантехнічні роботи</u>		
33	Демонтаж змішувачів	шт	2
34	Демонтаж умивальників	к-т	2
35	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	4
36	Демонтаж трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм	м	3,5
37	Демонтаж трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	м	6

38	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	5
39	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	3,5
40	Труба каналізаційна ПВХ 50x1000мм	шт	2
41	Труба каналізаційна ПВХ 50x500мм	шт	3
42	Коліно каналізаційне 50/45	шт	2
43	Коліно каналізаційне 50/90	шт	6
44	Трійник каналізаційний 50x50/90	шт	1
45	Трійник каналізаційний ПП 110x50/90	шт	1
46	Хомут діам. 47-53мм	шт	2
47	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	1
48	Трійник каналізаційний 50x50/90	шт	1
49	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм	м	6
50	Труба каналізаційна ПВХ 110x2000	шт	1
51	Труба каналізаційна ПВХ 110x1000мм	шт	4
52	Коліно 110/87	шт	1
53	Трійник каналізаційний ПВХ 110x110 мм 87°	шт	4
54	Трійник каналізаційний ПП d110x50x87°	шт	1
55	Муфта 110 компенсаційна	шт	2
56	Ревізія ПП d110	шт	1
57	Кріплення труб 110 мм	шт	4
58	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 110 мм	шт	1
59	Редукція гумова 124*110	шт	2
60	Заміна трапів діаметром 50 мм	шт	1
61	Трап каналізаційний з боковим відводом 50мм 150x150мм	шт	1
62	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	м	10
63	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліпропіленових напірних діаметром 20 мм	м	10
64	Труба ПП 20x2.8 мм	м	10
65	Коліно 20/90	шт	9
66	Трійник PPR grn 20мм	шт	4
67	Муфта PPR grn 20	шт	4
68	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання діаметром 20 мм	шт	1
69	Трійник 20x20x20мм	шт	1
70	Забивання борозен	м	10
71	Монтаж водонагрівника електричного (бойлера)	шт	1
72	Бойлер Atlantic 50 л	шт	1
73	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2
74	Умивальник Коло 55 см	шт	2
75	Кріплення умивальника до стіни	к-кт	2
76	Сифон для умивальника	шт	2
77	Змішувач для умивальника	шт	2
78	Кран кульовий PN30 15 1/2'	шт	2
79	Шланг для води 1/2" ВВ 50см	шт	2

80	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	4
81	Унітаз-компакт Коло із сидінням в комплекті	комплект	4
82	Кріплення унітазу до підлоги	к-кт	4
83	Армована гофротруба для підключення унітазу Water House	шт	4
84	Кран кульовий PN30 15 1/2'	шт	4
85	Шланг для води 1/2" ВВ 50см	шт	4
86	Герметик силіконовий	шт	1
87	Паста для паковки GEBATUT 2 80г. (тюбик)	шт	1
88	Пакля 100 гр.	шт	1
89	Заміна ревізійних дверцят	шт	1
90	Дверцята ревізійні 200х400 мм	шт	1
91	Заміна вентиляційних ґрат	шт	1
92	Вентиляційна решітка 200х200 мм	шт	1
93	Установлення вентиляторів [витяжка]	шт	1
94	Вентилятор витяжний 100	шт	1
95	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок з вбудованими дверима у санвузлах	м2	13,86
96	Перегородка туалетна на 4 кабінки з вбудованими дверима в комплекті	комплект	1
97	Турбошуруп	шт	39
	<u>Електромонтажні роботи</u>		
98	Демонтаж розеток	шт	1
99	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	3
100	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	8
101	Кабель негорючий моноліт Одескабель ВВГнг-LS 3х2,5 мідь	м	8
102	Забивання борозен	м	8
103	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	м	10
104	Кабель негорючий моноліт Одескабель ВВГнг-LS 3х2,5 мідь	м	10
105	Гофротруба гнучка 320Н d=16мм чорна	м	10
106	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	1
107	Розетка штепсельна з/з біла	шт	1
108	Коробка установча	шт	1
109	Монтаж світильників світлодіодних LED, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	3
110	Світильник адміністративний Lezard 45 Вт 4200 IP20 442 LPS 60045	шт	3
	<u>Вивезення сміття</u>		
111	Навантаження сміття вручну	т	4,798
112	Перевезення сміття до 15 км	т	4,798

Гарантійний строк повинен встановлюватися не менше ніж 5 років від дня його прийняття замовником. Початком гарантійного строку вважається день, наступний після дня підписання Акту про приймання-передачі наданих послуг.

Учасником надаються послуги з використанням матеріалів, що передбачені в технічному завданні або еквівалентними. Матеріали повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ, ГОСТ та чинному законодавству.

3. Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення:

- Очікувана вартість закупівлі становить - 278 625,00 грн. (Двісті сімдесят вісім тисяч шістсот двадцять п'ять грн. 00 коп.) з ПДВ.

Вартість поточного ремонту санвузла в приміщенні другого поверху школи визначається на підставі відповідних ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи, за умов відповідності технології, складу робіт, що виконуються, та витрат ресурсів, врахованих зазначеними нормами.

4. Підстави для проведення закупівлі:

- Необхідність приведення до належного санітарно-технічного стану санвузла в приміщенні другого поверху середньої загальноосвітньої школи №98 м. Львова, за адресою: м. Львів, вул. Кирила Трильовського, 12.

- Відповідність вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 зі змінами.

5. Обґрунтування вибору процедури закупівлі:

Відкриті торги з особливостями, оскільки очікувана вартість перевищує 200 000 грн.

Уповноважена особа



(підпис, мп)

Віталій ГОРБЯК